

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
Remont dachu budynku od strony frontowej, wraz z robotami towarzyszącymi			
1	Remont dachu budynku od strony frontowej, wraz z robotami towarzyszącymi		
d.1	Montaż i demontaż zabezpieczenia [odgradzających ciąg pieszy]	m ²	46.920
2	Rusztowania ramowe elewacyjne o wys. do 10 m	m ²	391.00
d.1			
3	Czas pracy rusztowań	m-g	54.258
d.1			
4	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²	9.000
d.1			
5	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	39.10
d.1			
6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	30.00
d.1			
7	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu - nachylenie połaci ponad 85 do 120 %	m ²	322.200
d.1			
8	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m	39.10
d.1			
9	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m	30.00
d.1			
10	Montaż pasów nadrynnowych z blachy ocynkowanej	m ²	9.775
d.1			
11	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia "PYE PV200 S52-EKV" o grubości 5,20 mm	m ²	319.200
d.1			
12	Montaż barier śniegowych	m	39.10
d.1			
13	Wywiezienie materiałów odpadowych samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³	0.500
d.1			
14	Oplata za zajęcie pasa drogowego z wykonaniem projektu tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1
d.1			

ADMINISTRATOR
INSPEKTOR ds. REMONTÓW

inż. Marcin Jurek

INSPEKTOR NADZORU

Jan Polańczyk
upr. bud. nr 125/91/WŁ

INSPEKTOR NADZORU
Wydział Gospodarki Miejskiej
inż. Roman Białecki

[Handwritten signature]