

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
Remont dachu budynku 1/2 od strony podwórka, wraz z robotami towarzyszącymi			
1	Remont dachu budynku 1/2 od strony podwórka, wraz z robotami towarzyszącymi		
d.1	1 Wykucie z podokienników drewnianych - dot. lokalu mieszkania nr 9	m	1.100
d.1	2 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwuzielne z PCV o pow. do 1.5 m ² - dot. lokalu mieszkania nr 9	m ²	0.800
d.1	3 Montaż podokienników wewnętrznych z PCV - dot. lokalu mieszkania nr 9	m	1.100
d.1	4 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy wapienno-gipsowej na ścianach - dot. ościeży okiennych w lokalu mieszkania nr 9	m ²	1.800
d.1	5 Wykonanie i montaż parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej - dot. facjat lokalu mieszkania nr 8 i 9	m ²	0.300
d.1	6 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa Krotność = 3	m ²	134.162
d.1	7 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	9.065
d.1	8 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	6.200
d.1	9 Demontaż koszy (zbiorników) z blachy ocynkowanej	szt.	2
d.1	10 Rozebranie elementów więźb dachowych - okienka dymnikowe na poddaszu i kl. schodowej - 4 szt.	m ²	2.962
d.1	11 Rozebranie listwy okapowej	m	9.065
d.1	12 Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m ²	9.065
d.1	13 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.	6
d.1	14 Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 25 mm	m ²	9.065
d.1	15 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - dot. okienek dymnikowych (2 szt.), oraz okienek na kl. schodowej	m ²	2.962
d.1	16 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m	18.13
d.1	17 Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m	6.200
d.1	18 Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych z blachy ocynkowanej	m ²	3.626
d.1	19 Wyklejenie papą termozgrzewalną "PYE PV200 S52-EKV" o grubości 5, 20 mm kominów ponad dachem spadzistym	m ²	4.136
d.1	20 Wyklejenie papą termozgrzewalną "PYE PV200 S52-EKV" o grubości 5, 20 mm ogniomurów ponad dachem spadzistym	m ²	8.880
d.1	21 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich kołnierzy kominów z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą - tzw. listwa dociskowa	m ²	1.672
d.1	22 Izolacje szczelin pomiędzy listwą dociskową a kominem	m	8.360
d.1	23 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy ocynkowanej	m ²	6.660
d.1	24 Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztućców) z blachy ocynkowanej	szt.	2
d.1	25 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej - dot. facjat	m	2
d.1	26 Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych z blachy ocynkowanej - dot. facjat	m ²	0.300
d.1	27 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich (tzw. brzegowe-wiatrowe) okapów z blachy ocynkowanej - dot. facjat	m ²	1.320
d.1	28 Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie narożnika zewnętrznego z blachy ocynkowanej - dot. facjat	szt.	2
d.1	29 Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej	szt.	4
d.1	30 Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej - dot. kl. schodowej od strony podwórka	m	$0.55*2+0.75*2 = 2.600$
d.1	31 Osadzenie okien FAKRO FTS JS standard o wym. 55x78 w połaci dachowej - dot. kl. schodowej od strony podwórka	kpl.	1
d.1	32 Wycięcie otworów dla wiazu dachowego w dachu drewnianym	miejsc.	2
d.1	33 Wyłazy dachowe FAKRO WSS wiaz z kołnierzem do pokryć płaskich o wym. 54x75 fabrycznie wykończone	kpl.	3
d.1	34 Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich - bocznych ścian okien prostokątnych (facjat) z blachy ocynkowanej	m ²	3.960
d.1	35 Obicie blachą ocynkowaną drewnianych powierzchni okiennic - dot. lokalu mieszkania nr 8	m ²	0.168
d.1	36 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładową typu "MIDA STAN-DARD PVS3" na dachach drewnianych w nakładce	m ²	134.162

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
37 d.1	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia "PYE PV200 S52-EKV" o grubości 5,20 mm	m ²	134.162
38 d.1	Wyklejenie papą termozgrzewalną "PYE PV200 S52-EKV" o grubości 5,20 mm ogniomurów ponad dachem spadzistym - dot. ogniomuru od strony frontowej budynku (szczyt północny budynku)	m ²	6.660
39 d.1	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia "PYE PV200 S52-EKV" o grubości 5,20 mm - dot. naprawy pokrycia połaci dachowej od strony frontowej budynku	m ²	11.100
40 d.1	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.	4
41 d.1	Utylizacja papy wraz z załadunkiem i transportem	t	2.952
42 d.1	Wywiezienie materiałów odpadowych samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³	0.500

ADMINISTRATOR
INSPEKTOR ds. REMONTÓW

inż. Marcin Jurek

INSPEKTOR NADZORU

Jan Polańczyk
upr. bud. nr 125/91/WŁ

[Signature]

[Signature]