

Załącznik nr 1

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
1	Remont dachu budynku frontowego, wraz z robotami towarzyszącymi		
d.1	1 Montaż i demontaż zabezpieczenia [odgradzających ciąg pieszy]	m ²	20.700
d.1	2 Rusztowania ramowe elewacyjne o wys. do 10 m	m ²	155.250
d.1	3 Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²	4.500
d.1	4 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²	159.900
d.1	Krotność = 3		
d.1	5 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku - przybudówka	m	17.500
d.1	6 Rozebranie deski okapowej	m	17.250
d.1	7 Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II lub III na kominach ponad dachem spadzistym	m ²	8.422
d.1	8 Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m	1.784
d.1	9 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o śr. do 6 mm	kg	12.00
d.1	10 Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-15	m ³	0.062
d.1	11 Zabetonowanie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m ²	1.238
d.1	12 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	21.056
d.1	13 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi kominów ponad dachem	m ²	21.056
d.1	14 Wyklejenie papą termozgrzewalną kominów	m ²	23.880
d.1	15 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich kolnierzy kominów z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą - tzw. listwa dociskowa	m ²	3.616
d.1	16 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne czapy kominowej - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²	1.238
d.1	Krotność = 2		
d.1	17 Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk	m ²	27.600
d.1	18 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny	m	42.700
d.1	19 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.	20
d.1	20 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy	m	7.200
d.1	21 Przybicie deski czołowej	m	17.250
d.1	22 Wymiana włazów kominarskich	szt.	1
d.1	23 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m	17.250
d.1	24 Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m	17.500
d.1	25 Wykonanie i montaż pasów pod-i nadrynnowych z blachy ocynkowanej	m ²	8.625
d.1	26 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich (tzw. brzegowe-wiatrowe) okapów z blachy ocynkowanej	m ²	3.280
d.1	27 Uzupelnienie obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy ocynkowanej	m ²	8.540
d.1	28 Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztućców) z blachy ocynkowanej	szt.	2
d.1	29 Uzupelnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej	szt.	6
d.1	30 Wyklejenie papą termozgrzewalną ogniomurów	m ²	4.680
d.1	31 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładową typu "MIDA STANDARD PVS3" na dachach drewnianych w nakładkę	m ²	159.90
d.1	32 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia "PYE PV200 S52-EKV" o grubości 5,20 mm	m ²	159.90
d.1	33 Utylizacja papy wraz z załadunkiem i transportem	t	3.518
d.1	34 Wywiezienie materiałów odpadowych samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³	0.500
d.1	35 Opłata za zajęcie pasa drogowego z wykonaniem projektu tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1

ADMINISTRATOR
INSPEKTOR ds. REMONTÓW INSPEKTOR/NADZORU

inż. Marcin Jurek

Jan Polanczyk
upr. bud. nr 125/91/WŁ

Biuro KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Miejskiej

inż. Roman Pospolinski

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.