

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów na budynku mieszkalnym, wraz z robotami towarzyszącymi
ADRES INWESTYCJI : 95 - 100 Zgierz, ul. Aleksandrowska 21 - OFICYNA
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ : inż. Marcin Jurek - Z-ca Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jan Polańczyk- Inspektor Nadzoru
DATA OPRACOWANIA : 01.02.2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

SPRAWDZIŁ KALKULACJE :

Z-ca KIEROWNIKA
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

inż. Marcin Jurek
Data opracowania
01.02.2018

Miejscie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o.
95-100 Zgierz ul. Mielczarskiego 14
REGON: 470023416 NIP: 732-000-08-37
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi
KRS: 000099467
Kapitał Zakładowy: 1.464.050 zł.

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :

INSPEKTOR NADZORU

Data zatwierdzenia
upr. bud/ nr 125/91/WŁ

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
1	Remont dachu i kominów na budynku mieszkalnym, wraz z robotami towarzyszącymi		
d.1	1 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	13.400
d.1	2 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	9.800
d.1	3 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa Krotność = 3	m ²	75.700
d.1	4 Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m ²	13.400
d.1	5 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.	7
d.1	6 Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5 m ³	m ³	0.928
d.1	7 Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m	2.970
d.1	8 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o śr. do 6 mm	kg	8
d.1	9 Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-20	m ³	0.050
d.1	10 Zabetonowanie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m ²	1.050
d.1	11 Uzupelnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m ²	6.600
d.1	12 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne czapy kominowej - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego Krotność = 2	m ²	1.050
d.1	13 (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	6.600
d.1	14 Jednokrotne malowanie podkładem tynkarskim kominów ponad dachem	m ²	6.600
d.1	15 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi kominów ponad dachem	m ²	6.600
d.1	16 Wyklejenie papą termozgrzewalną kominów "PYE PV250 S5 AJ-20" o grubości 5,20 mm ponad dachem	m ²	3.120
d.1	17 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich kołnierzy kominów z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą - tzw. listwa dociskowa	m ²	0.780
d.1	18 Izolacje szczelin pomiędzy listwą dociskową a kominem	m	5.200
d.1	19 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładową typu "MIDA STANDARD PVS3" na dachach drewnianych w nakładkę	m ²	75.700
d.1	20 Wymiana pasów pod-i nadrynnowych z blachy ocynkowanej	m ²	6.230
d.1	21 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m	13.400
d.1	22 Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej	m	9.800
d.1	23 Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy ocynkowanej	szt.	3
d.1	24 Uzupelnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej	szt.	6
d.1	25 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich (tzw. brzegowe-wiatrowe) okapów z blachy ocynkowanej	m ²	2.140
d.1	26 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia "PYE PV250 S5 AJ-20" o grubości 5,20 mm	m ²	75.700
d.1	27 Utylizacja papy wraz z załadunkiem i transportem	t	1.665
d.1	28 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m ³	0.928
d.1	29 Wywiezienie materiałów odpadowych samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³	0.500