

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
Remont dachu na budynku mieszkalnym, wraz z robotami towarzyszącymi			
1 Remont dachu na budynku mieszkalnym, wraz z robotami towarzyszącymi			
1 d.1	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 10 m	m ²	372.00
2 d.1	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	372.00
3 d.1	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,4,5,7,8,10,13,29,30,31,32,44)	m-g	26.139
4 d.1	Wykonanie rynny do gruzu	m	10
5 d.1	Ustawienie rynny do gruzu	m	10
6 d.1	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²	4.50
7 d.1	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m	18.60
8 d.1	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	38.00
9 d.1	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	21.476
10 d.1	Rozebranie listwy okapowej	m	35.40
11 d.1	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa Krotność = 3	m ²	338.52
12 d.1	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m ²	18.60
13 d.1	Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 25 mm	m ²	13.080
14 d.1	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³	m ³	3.629
15 d.1	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m	4.860
16 d.1	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o śr. do 6 mm	kg	20
17 d.1	Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-20	m ³	0.342
18 d.1	Zabetonowanie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m ²	6.840
19 d.1	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m ²	21.845
20 d.1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne czapy kominowej - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego Krotność = 2	m ²	6.840
21 d.1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	21.845
22 d.1	Jednokrotne malowanie podkładem tynkarskim kominów ponad dachem	m ²	21.845
23 d.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi kominów ponad dachem	m ²	21.845
24 d.1	Wyklejenie papą termozgrzewalną kominów "PYE PV250 S5 AJ-20" o grubości 5,20 mm ponad dachem	m ²	16.860
25 d.1	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich kołnierzy kominów z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą - tzw. listwa dociskowa	m ²	4.215
26 d.1	Izolacje szczelin pomiędzy listwą dociskową a kominem	m	26
27 d.1	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładową typu "MIDA STAN-DARD PVS3" na dachach drewnianych w nakładkę	m ²	338.520
28 d.1	Wyklejenie papą termozgrzewalną ogniomuru "PYE PV250 S5 AJ-20" o grubości 5,20 mm ponad dachem	m ²	36.400
29 d.1	Wymiana pasów pod-i nadrynnowych z blachy ocynkowanej	m ²	11.280
30 d.1	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m	35.400
31 d.1	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej	m	38.00
32 d.1	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucznych) z blachy ocynkowanej	szt.	4
33 d.1	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej	szt.	10
34 d.1	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich (tzw. brzegowe-wiatrowe) okapów z blachy ocynkowanej	m ²	2.790
35 d.1	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy ocynkowanej	m ²	21.476
36 d.1	Wymiana włazów kominiarskich	szt.	1
37 d.1	Uzupełnienie pokrycia wylazu dachowego klapy papą termozgrzewalną "PYE PV250 S5 AJ-20" o grubości 5,20 mm - powierzchnia do 10 m ²	szt.	1

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
38 d.1	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia "PYE PV250 S5 AJ-20" o grubości 5,20 mm	m ²	338.520
39 d.1	Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich	m	18.00
40 d.1	Uzupełnienie pochyłych ław kominiarskich	m	12.00
41 d.1	Utylizacja papy wraz z załadunkiem i transportem	t	5.586
42 d.1	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m ³	3.629
43 d.1	Wywiezienie materiałów odpadowych samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³	0.500
44 d.1	Rozebranie rynny do gruzu	m	10
45 d.1	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na ul. Popieluszki 1 w Zgierzu - droga gminna nr 92/2	kpl	1
46 d.1	Opłata za zajęcie pasa drogowego	kpl	1

Z-ca KIEROWNIKA
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

inż. Marcin Jurek

INSPEKTOR NADZORU

Jan Polańczyk
upr. bud. nr 125/91/WŁ

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
95-100 Zgierz ul. Mielczarskiego 14
TEL: 470023416 NIP: 732-000-06-37
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
KRS Nr 0000099467
Kapitał Zakładowy: 770.250 zł.