

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
Remont dachu na budynku mieszkalnym, wraz z robotami towarzyszącymi			
1 Remont dachu na budynku mieszkalnym, wraz z robotami towarzyszącymi			
d.1	1 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa Krotność = 4	m ²	232.700
d.1	2 Rozebranie deski okapowej	m	35.400
d.1	3 Demontaż koszy (zbiorników) z blachy ocynkowanej	szt.	4
d.1	4 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	14.00
d.1	5 Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m ²	17.700
d.1	6 Przybicie deski czołowej	m	53.400
d.1	7 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.	20
d.1	8 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładową typu "MIDA STANDARD PVS3" na dachach drewnianych w nakładkę	m ²	232.700
d.1	9 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m	46.400
d.1	10 Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m	14.00
d.1	11 Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy ocynkowanej	szt.	4
d.1	12 Uzupełnienie kolanek i narożników zewnętrznych z blachy ocynkowanej	szt.	8
d.1	13 Wyklejenie papą termozgrzewalną kominów "PYE PV250 S5 AJ-20" o grubości 5,20 mm ponad dachem	m ²	7.044
d.1	14 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich kołnierzy kominów z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą - tzw. listwa dociskowa	m ²	1.770
d.1	15 Izolacje szczelin pomiędzy listwą dociskową a kominem	m	11.80
d.1	16 Wykonanie i montaż pasów pod-i nadrynnowych z blachy ocynkowanej	m ²	15.930
d.1	17 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich (tzw. brzegowe-wiatro-we) okapów z blachy ocynkowanej	m ²	3.600
d.1	18 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia "PYE PV250 S5 AJ-20" o grubości 5,20 mm	m ²	232.700
d.1	19 Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej - dot. kl. schodowej od strony podwórka	m	0.50*2 = 1.000
d.1	20 Osadzenie okien FAKRO FTS US standard o wym. 55x78 w połaci dachowej - dot. kl. schodowej od strony podwórka	kpl.	1
d.1	21 Wycięcie otworów dla włazu dachowego w dachu drewnianym	miejsc.	2
d.1	22 Wyłazy dachowe FAKRO WSS wąż z kołnierzem do pokryć płaskich o wym. 54x75 fabrycznie wykończone	kpl.	2
d.1	23 Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich	m	17.70
d.1	24 Uzupełnienie pochyłych ław kominiarskich	m	6.00
d.1	25 Utylizacja papy wraz z załadunkiem i transportem	t	5.119
d.1	26 Wywiezienie materiałów odpadowych samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³	0.500
d.1	27 Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na ul. G. Narutowicza 25 w Zgierzu - droga gminna nr 442/1	kpl	1
d.1	28 Opłata za zajęcie pasa drogowego	kpl	1

Z-ca KIEROWNIKA
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

inż. Marcin Jurek

INSPEKTOR NADZORU

Jan Polančzyk
upr. bud. nr 125/91/WŁ

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
95-100 Zgierz ul. Mielczarskiego 14
REG:470023416 NIP:732-000-06-37
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
KRS Nr 0000999467
Kapitał Zakładowy: 770.250 zł.