
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Remont i malowanie elewacji budynku
ADRES INWESTYCJI : 95 - 100 Zgierz, ul. Plac Jana Pawła II - (budynek frontowy)
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: : inż. Marcin Jurek - Z-ca Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR: : Jan Polańczyk- Inspektor Nadzoru
DATA OPRACOWANIA : 01.07.2019

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

Data opracowania
01.07.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
Remont i malowanie elewacji budynku			
1 Remont i malowanie elewacji frontowej na budynku mieszkalnym			
1	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7 m	m ²	284.240
d.1			
2	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych	m	20.900
d.1			
3	Czas pracy rusztowań (poz.:4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47)	m-g	148.337
d.1			
4	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	284.240
d.1			
5	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²	41.226
d.1			
6	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²	106.60
d.1			
7	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 20 cm na ościeżach	m	7.980
d.1			
8	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 50 cm na ościeżach	m	5.200
d.1			
9	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej na cokole fundamentowym o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²	15.977
d.1			
10	Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów, parapetów zewnętrznych itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	10.729
d.1			
11	Zeskrobanie starej farby na gzymsach	m ²	39.960
d.1			
12	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian po skutych tynkach i zeskrobianych gzymsach, ościeżach strumieniem gorącej pary	m ²	175.717
d.1			
13	Gruntowanie ręczne preparatem Ceresit CT 17 (lub równoważny)	m ²	175.717
d.1			
14	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia (typu HiQ Top lub równoważny)	m ²	175.717
d.1			
15	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm	m ²	175.717
d.1			
16	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża	m ²	175.717
d.1			
17	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym do tynków mokrych	m	81.800
d.1			
18	Wzmocnienie gzymsu górnego pod dachem poprzez osadzenie kątowników aluminiowych	m	83.600
d.1			
19	Przyklejenie jednej warstwy siatki na gzymsie	m ²	22.990
d.1			
20	Wyszpachlowanie gzymsów szpachlą kontaktową KBM	m ²	9.30
d.1			
21	Montaż profili elewacyjnych styropianowych - obramowania wokół okien	m	40.200
d.1			
22	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna (kolor zgodnie z projektem NCS S 1005-Y20R oraz NCS S 0502-G)	m ²	175.717
d.1			
23	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²	10.800
d.1			
24	(z.VI) Obróbki blacharskie gzymsów z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²	9.20
d.1			
25	(z.VI) Obróbki blacharskie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 50 cm	m ²	1.60
d.1			
26	Zamurowanie otworów okiennych piwnicznych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³	0.120
d.1			
27	Obsadzenie krątek stalowych 20x20cm wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	2
d.1			
28	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ramki wokół okien piwnicznych	m ²	1.300
d.1			
29	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o śr. do 6 mm	kg	4
d.1			
30	Uzupełnienie zbrojonej ramki wokół okien piwnicznych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m ³	m ³	0.096
d.1			
31	Nakrywy-kraty do naświetli okienek piwnicznych typu WEMA o wym. {1,00x0,30} x 2 szt.	szt.	2
d.1			
32	Skucie okładziny stopni i podstopni betonowych antypoślizgowych przed wejściem do lokalu użytkowego	m ²	1.764
d.1			
33	Okładziny schodów, tj. stopni i podstopni z prefabrykowane elementy betonowych antypoślizgowych	m ²	1.800
d.1			
34	Uchwyty do flag pojedynczy ze stali nierdzewnej	szt.	1
d.1			
35	Oplata za zajęcie pasa drogowego (chodnika)	kpl	1
d.1			
2 Remont i malowanie elewacji od strony podórka na budynku mieszkalnym			
36	Zeskrobanie starej farby na ścianach, gzymsach i cokole budynku	m ²	161.273
d.2			
37	Gruntowanie ręczne preparatem B.PutzFestinger (lub równoważny)	m ²	161.273
d.2			
38	Wyszpachlowanie gzymsów szpachlą kontaktową KBM	m ²	161.273
d.2			
39	Wypełnienie wnęk po otworach okiennych płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²	8.140
d.2			
40	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²	8.140
d.2			
41	Mechaniczne wykucie bruzd w cegle pod obróbki blacharskie gzymsów i cokołów	m	30.230
d.2			

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
42 d.2	(z.VI) Obróbki blacharskie gzymsów i parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²	7.075
43 d.2	(z.VI) Obróbki blacharskie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 50 cm	m ²	3.600
44 d.2	Malowanie tynków zewnętrznych dwukrotnie - aplikacja ręczna (kolor zgodnie z projektem NCS S 1005-Y20R oraz NCS S 0502-G)	m ²	161.273
45 d.2	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat stalowych	m ²	7.200
46 d.2	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej drewnianej o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²	5.548
47 d.2	Jednokrotne malowanie farbą Direct Protect V33 (lub równoważną) stolarki okiennej z PCV o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²	4.638
48 d.2 II	Rowki pod obrzeża betonowe krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m	12.350
49 d.2	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	6.175
50 d.2	Wykonanie opaski przy budynku z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	6.175
51 d.2	Obrzeża betonowe o wymiarach 100x25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	12.350
3 Remont i malowanie wjazdu bramowego na teren nieruchomości komunalnej			
52 d.3	Zeskrobanie starej farby na ścianach i suficie we wjeździe bramowym	m ²	129.800
53 d.3	Gruntowanie ręczne preparatem B.PutzFestinger (lub równoważny)	m ²	129.800
54 d.3	Malowanie tynków zewnętrznych dwukrotnie - aplikacja ręczna (kolor zgodnie z projektem NCS S 1005-Y20R oraz NCS S 0502-G)	m ²	129.800
55 d.3	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową bramy stalowej dwuskrzydłowej	m ²	10.240
56 d.3	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową krat stalowych	m ²	4.600
57 d.3	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi	m ²	6.900