

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów na budynku mieszkalnym, wraz z robotami towarzyszącymi
ADRES INWESTYCJI : 95 - 100 Zgierz, ul. Piątkowska 47
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ : inż. Marcin Jurek - Z-ca Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jan Polańczyk- Inspektor Nadzoru
DATA OPRACOWANIA : 01.02.2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

SPRAWDZIŁ KALKULACJE :

Z-ca KIEROWNIKA
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

inż. Marcin Jurek

Data opracowania
01.02.2018

Miejscowe Przedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o.
95-100 Zgierz ul. Mielczarskiego 14
REGON: 1470023416 NIP: 732-000-00-37
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Sródmieście w Łodzi
KRS: 000099467
Kapitał Zakładowy: 1.464.050 zł.

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR:

INSPEKTOR NADZORU

Data zatwierdzenia
upr. bud/ nr 125/91/WL

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
1	Remont dachu i kominów na budynku mieszkalnym, wraz z robotami towarzyszącymi		
1	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do d.1 10 m	kol.	1
2	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m d.1	m ²	219.450
3	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych d.1	m ²	219.450
4	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu d.1	m	23.10
5	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku d.1	m	46.200
6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku d.1	m	38.00
7	Czas pracy rusztowań d.1	m-g	29.28
8	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych d.1 Krotność = 3	m ²	23.100
9	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pod.1 krycia i zakitowaniu	m ²	164.010
10	Wzmocnienie drewnianych belek stropowych d.1	m	3.70
11	Wymiana desek dachu z desek o grubości 25 mm na styk d.1	m ²	23.100
12	Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-20 d.1	m ³	0.201
13	Zabetonowanie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego d.1	m ²	4.021
14	Przecieranie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II lub III na kominach d.1 ponad dachem	m ²	32.184
15	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne czapy kominowej d.1 - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego Krotność = 2	m ²	4.021
16	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe d.1	m ²	32.184
17	Jednokrotne malowanie podkładem tynkarskim kominów ponad dachem d.1	m ²	32.184
18	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi kominów ponad dachem d.1	m ²	32.184
19	Wyklejenie papą termozgrzewalną kominów "PYE PV250 S5 AJ-20" d.1 o grubości 5,20 mm ponad dachem	m ²	15.012
20	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich kołnierzy kominów z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą - tzw. listwa dociskowa d.1	m ²	4.023
21	Izolacje szczelin pomiędzy listwą dociskową a kominem d.1	m	26.820
22	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładową typu "MIDA d.1 STANDARD PVS3" na dachach drewnianych w nakładkę	m ²	23.100
23	Wymiana pasów nadrynnowych z blachy ocynkowanej d.1	m ²	11.550
24	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej d.1	m	46.200
25	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej d.1	m	38.000
26	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów d.1 (sztucerów) z blachy ocynkowanej	szt.	4
27	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej d.1	szt.	8.000
28	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich (tzw. brzegowe-wiatrowe) d.1 okapów z blachy ocynkowanej	m ²	7.100
29	Wymiana wiazów kominarskich d.1	szt.	1
30	Uzupełnienie pokrycia wyłazu dachowego kłapy papą termozgrzewalną "PYE PV250 S5 AJ-20" o grubości 5,20 mm - powierzchnia do 10 m ² d.1	szt.	1
31	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia "PYE d.1 PV250 S5 AJ-20" o grubości 5,20 mm	m ²	328.020
32	Uzupełnienie poziomych ław kominarskich d.1	m	23.10
33	Montaż barier śniegowych d.1	m	23.10
34	Utylizacja papy wraz z załadunkiem i transportem d.1	t	0.508
35	Wywiezienie materiałów odpadowych samochodami skrzyniowymi d.1 na odległość 5 km	m ³	0.500

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
36 d.1	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na ul. Piątkowskiej 47 w Zgierzu - droga wojewódzka nr 702	kpl	1
37 d.1	Opłata za zajęcie pasa drogowego (chodnika)	kpl	1

