

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów na budynku mieszkalnym, wraz z robotami towarzyszącymi
ADRES INWESTYCJI : 95 - 100 Zgierz, ul. Rembowskię 18A
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ : inż. Marcin Jurek - Z-ca Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jan Polańczyk- Inspektor Nadzoru
DATA OPRACOWANIA : 01.02.2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

Z-ca KIEROWNIKA
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

inż. Marcin Jurek

Data opracowania
01.02.2018

Magdalena Przedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.
95-100 Zgierz ul. Mielczarskiego 14
KRS: 000023416 NIP: 732-002-04-37
Str. Regionalny dla Łodzi - Stowarzyszenia w Łodzi
KRS: 0000090487
Kapitał Zakładowy: 1.454.050 zł.

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR :

INSPEKTOR NADZORU

Data zatwierdzenia

Jan Polańczyk
upr. bud. nr 123/91/WL

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
1	Remont dachu i kominów na budynku mieszkalnym, wraz z robotami towarzyszącymi		
d.1	1 Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów	m ³	1.943
d.1	2 Wykonanie rynny do gruzu	m	10
d.1	3 Ustawienie rynny do gruzu	m	10
d.1	4 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m ³	1.943
d.1	5 Odbudowa kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³	m ³	0.694
d.1	6 Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m	2.700
d.1	7 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o śr. do 6 mm	kg	20
d.1	8 Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-20	m ³	0.727
d.1	9 Zabetonowanie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m ²	3.648
d.1	10 Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m ²	7.700
d.1	11 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne czapy kominowej - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego Krotność = 2	m ²	3.648
d.1	12 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	7.70
d.1	13 Jednokrotne malowanie podkładem tynkarskim kominów ponad dachem	m ²	7.70
d.1	14 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi kominów ponad dachem	m ²	7.70
d.1	15 Wyklejenie papą termozgrzewalną kominów "PYE PV250 S5 AJ-20" o grubości 5,20 mm ponad dachem	m ²	5.604
d.1	16 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich kołnierzy kominów z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą - tzw. listwa dociskowa	m ²	1.401
d.1	17 Izolacje szczelin pomiędzy listwą dociskową a kominem	m	9.340
d.1	18 Wyklejenie papą termozgrzewalną ogniomuru "PYE PV250 S5 AJ-20" o grubości 5,20 mm ponad dachem	m ²	26.560
d.1	19 Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy ocynkowanej	m ²	13.280
d.1	20 Wycięcie otworów dla wiazu dachowego w dachu drewnianym	miejsc.	1
d.1	21 Wyłazy dachowe FAKRO WSS wiąz z kołnierzem do pokryć płaskich o wym. 54x75 fabrycznie wykończone	kpl.	1
d.1	22 Uzupełnienie pokrycia wyłazu dachowego klapy papą termozgrzewalną "PYE PV250 S5 AJ-20" o grubości 5,20 mm - powierzchnia do 10 m ²	szk.	1
d.1	23 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia "PYE PV250 S5 AJ-20" o grubości 5,20 mm	m ²	134.900
d.1	24 Jednokrotne malowanie farbą olejną rynien	m	19.00
d.1	25 Wywiezienie materiałów odpadowych samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³	0.500
d.1	26 Rozebranie rynny do gruzu	m	10